Sehr geehrte Kunden,

aufgrund der von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus, werden Sie Ihr Fitness-Studio erneut übergangsweise schließen müssen.

Während dieser Zeit nehmen Sie bitte Ihr MIX-Ausschanksystem wie folgt außer Betrieb. Bitte führen Sie die folgenden Maßnahmen Schritt für Schritt durch.

1. Führen Sie eine Betreiberreinigung der Sirup führenden Leitungen durch. Wenn Sie die Leitungen mit klarem Wasser nachgespült haben, schließen Sie bitte KEIN Sirup-Konzentrat an, sondern lassen das klare Wasser in den Konzentrat-Leitungen.

2. Anschließend schließen Sie die Wasserzuführung zur Anlage, indem sie den Wasserhahn zudrehen. Bitte anschließend KEIN Wasser mehr zapfen, damit die wasserführenden Leitungen mit Wasser gefühlt bleiben.

3. Reinigen und desinfizieren Sie dann die Ausläufe der Zapfhähne sowie die Abtropfschale

4. Drehen Sie die CO2-Flasche zu

5. Als letztes muss das Kühlsystem ausgeschaltet werden. Entweder einfach den Kippschalter betätigen (bei neuen Kühlern vorhanden) oder den Netzstecker ziehen

WICHTIG: Die wasserführenden Leitungen MÜSSEN mindestens alle 7 Tage durchgespült werden. Gehen Sie hier wie folgt vor:

1. Drehen Sie die Wasserzufuhr und die CO2-Flasche auf

2. Schalten Sie das Kühlsystem ein

3. Zapfen Sie nun an allen Zapfhähnen (nur die Wasser-Hähne) ca. 5 Liter Wasser

4. Anschließend schließen Sie die Wasserzufuhr + die CO2-Flasche wieder und schalten das Kühlsystem stromlos

Bitte achten Sie darauf, anstehende Wartungstermine möglichst einzuhalten, um einen hygienisch einwandfreien Zustand der Anlage während der "Ruhezeit" zu gewährleisten.

Gerne bieten wir Ihnen an, während der Schließungszeit nach vorheriger Terminabsprache die Wartung durch unsere Techniker durchführen zu lassen.

Bei dringenden Rückfragen sind wir gerne telefonisch für Sie da.

Trugge Getränketechnik GmbH & Co. KG
Ihr Service-Team